



Wrocław, dnia 07.04.2025

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH POSTĘPOWANIA

„Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacji w budynku CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej ul. Stawowa 23, Dobroszyce”

1. Czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić demontaż i utylizację dwóch stalowych bramek z siatkami, dwóch słupków oraz siatki, będących wyposażeniem istniejącego boiska na terenie projektowanej pergoli?

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

2. Według przedmiaru jednostronnemu wzmocnieniu podlega 80 mb belek, dwustronnemu wzmocnieniu podlega 35 mb (poz. w przedmiarze 54 d.2, 55 d.2), według rys. nr. K-03/2 oraz K-03/3 wychodzi ok. 1500 mb ceowników. Czy w takiej sytuacji Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić wartości z przedmiaru, czy z projektu? Jeżeli należy kierować się ilością z przedmiaru to proszę o wskazanie na rys. nr. K-03/2 oraz K-03/3 konkretnych belek podlegających wzmocnieniu.

Odpowiedź: Projekt Wykonawczy Konstrukcja (PWK), lub wg. innego systemu spełniającego wymogi PN i PWK.

3. Proszę o udostępnienie przekroju niezadaszonej części pergoli.

Odpowiedź: Projekt Wykonawczy Architektura(PWA), lub wg. innego systemu spełniającego wymogi PN i PWA.

4. Na rysunku PZT Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych nie ma zlokalizowanego zasilania rozdzielni RK z RPV. Proszę o udostępnienie rysunku, na którym wskazana jest lokalizacja przewodu między dwiema rozdzielniami.

Odpowiedź projektanta branżowego: Przebieg zgodny z PZT. Dokładny opis na

schemacie RK(YKXS 5x25mm2). Połączenie RTZ-RK-RPV jest wspólne.

5. Proszę o udostępnienie Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznych.

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

6. Czy pozycje 40,41,42 d.2 w przedmiarze odnoszą się do skrzydeł A, B oraz C ujętych na rys. nr. Kw-03/1?

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Konstrukcja

7. Według rys. nr. Kw-03/1, pozycja BSt1 mianuje się jako jedno-/obustronne wzmocnienie belek stropowych ceownikiem C200, natomiast na rys. nr. K-03/2, pozycja BSt1 mianuje się jako jedno-/obustronne wzmocnienie belek stropowych ceownikiem C260. W takim razie który przekrój Wykonawca ma przyjąć w swojej ofercie? Ewentualne przyjęcie przekroju jako C200 spowoduje znaczące zmniejszenie przewidywanej ilości stali.

Odpowiedź: Projekt Wykonawczy Konstrukcja (PWK), lub wg. innego systemu spełniającego wymogi PN i PWK.

8. Czy w przedmiarze poz. 53 d.2 odnosi się jedynie do skrzydła B zaznaczonego rys. nr. Kw-03/1?

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Konstrukcja

9. Czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie montaż nowe klapy oddymiające ppoż EIS60 zlokalizowane na rys nr 15 (15_PW_PODDASZE)?

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

10. W PW architektury na rysunku nr 15 (15_PW_PODDASZE) pokazane są 3 pary drzwi EI60 oraz 1 para drzwi EI30, natomiast w przedmiarze nie ma na ten temat żadnej informacji. Czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić te drzwi przeciwpożarowe zgodnie z projektem? Jeśli tak, to proszę o podanie ich wymiarów oraz specyfikacji ich wykonania (materiał, kolor, wykończenie).

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

11. Czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić wykonanie siatek ochronnych przeciwko insektom w obrębie Zakładu Aktywności Zawodowej w piwnicy?

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

12. Czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić wykonanie siatek ochronnych przeciwko insektom w obrębie Zakładu Aktywności Zawodowej na parterze?

Odpowiedź: Poza zakresem robót.

13. Proszę o uszczegółowienie sposobu montażu do okna oraz materiału, z którego mają być wykonane siatki ochronne przeciwko insektom.

Odpowiedź: Poza zakresem robót.



14. Ze względu na brak informacji w opisie technicznym oraz na rysunkach, proszę o podanie wymiarów desek podłogowych o grubości 30mm występujących na rysunku Kw07 - skrzydło B i C.

Odpowiedź: Zgodnie Projektem Wykonawczym Konstrukcja (PWK), lub wg. innego systemu spełniającego wymogi PN i PWK.

15. Czy warstwy podłogi w skrzydle B, pokazane na rysunku konstrukcyjnym Kw07 mają zostać wykonane analogicznie jak warstwy podłogi w skrzydle C, na tym samym rysunku, czyli deski podłogowe 30mm montowane na kontrłatach?

Odpowiedź: Projekt Wykonawczy Konstrukcja (PWK), lub wg. innego systemu spełniającego wymogi PN i PWK.

Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
tel. +48 (71) 327 13 00, fax +48 (71) 327 13 02
REGON 040097439 - NIP 898-10-47-145

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Ks. mgr Dariusz Amrogowiak