



Wrocław, dnia 07.04.2025

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAMACH POSTĘPOWANIA

„Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacji w budynku CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej ul. Stawowa 23, Dobroszyce”

1. Czy Inwestor dopuszcza zamianę złączy instalacji odgromowej spawanych na skręcane?
Odpowiedź: Nie dopuszcza się zamianę złączy instalacji odgromowej spawanych na skręcane?

2. Na rysunku Wykonawczym Architektury na dachu pergoli wrysowane są 64 panele fotowoltaiczne, zaś na rysunku „schemat jednokreskowy RPV” w projekcie instalacji elektrycznym mamy 144 panele fotowoltaiczne. Proszę o wskazanie miejsca montażu pozostałych paneli.

Odpowiedź: Ilość jest zależna od mocy. Można ją zmienić, jednak nie przekraczając 50kWp całej instalacji. Panele lokalizowane na dachu pergoli.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie falownika i magazynu energii wewnątrz budynku ze względu na znacznie wyższy koszt inwestycji w przypadku zlokalizowania falownika i magazynu energii na zewnątrz?

Odpowiedź: Jest to dopuszczalne, po uzgodnieniu z PSP. Należy mieć na uwadze, że co do zasady linie kablowe DC powinny być możliwie najkrótsze.

4. Czy ze względu na fakt, że falowniki firmy Fronius nie są już produkowane, Zamawiający zezwala na zamianę na falownik innego producenta?

Odpowiedź: Firma Fronius istnieje od 1946 r. i falowniki nadal produkuje. Zgodnie z treścią

zapytania ofertowego dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. inne urządzenie o tożsamych parametrach technicznych.

5. Czy Wykonawca ma dostarczyć rozdzielnię RTZ? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie schematu rozdzielni.

Odpowiedź Wykonawca ma dostarczyć rozdzielnię RTZ, Schemat na rysunku "schemat PZT"

Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
tel. +48 (71) 327 13 00, fax +48 (71) 327 13 02
REGON 040097439 - NIP 898-10-47-145

DYREKTOR
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Ks. mgr Dariusz Amrogólczyk